



Изх.№ РД-21-521/26.04.2016г.

ДО

Участниците в поръчка с предмет "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 и зали 232 и 320 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна, по реда на чл.151 от ЗУТ /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/", обявена с решение № РД-14-963/13.04.2016г.

Уважаеми господа,

Във връзка с направени от вас запитвания по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 и зали 232 и 320 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна, по реда на чл.151 от ЗУТ /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/", обявена с решение № РД-14-963/13.04.2016г., на основание чл.29, ал.2 от ЗОП и във връзка с &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП /в сила от 15.04.2016г./, даваме следните разяснения:

НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ:

1. Моля да уточните какво ще се счита за еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка строителство.
2. Моля да ни дадете разяснения по следните позиции от предоставения образец на Ценово предложение (Приложение №12), а именно:

№	Вид дейност	М-ка	Кол-во	Разяснение относно:
	Част Отопление			
1	Доставка и монтаж на водогреен котел Viessmann Vitoplex 100 PV1 или еквивалент.	Бр.	1	Моля Възложителя да посочи каква е мощността на котела.

3. Моля да ни дадете разяснения по следните позиции от предоставения образец на Ценово предложение (Приложение №12), а именно:

№	Вид дейност	М-ка	Кол-во	Разяснение относно:
	Учебен блок 3 Ниво сутерен Част Архитектура Строителни работи			
1	Доставка и монтаж метални решетки	бр.	20.00	Размери на решетките, вид и размери на материала, от който са изработени.
2	Доставка и монтаж на метални врати външни и вътрешни	м2	4.00	Размери и брой на вратите.
3	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати	м2	2.10	Размери и брой на вратите. Клас на защита.
	Учебен блок 3 Етаж 1 Част Архитектура Строителни работи			
34	Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати-цвет дърводекор	м2	8.00	Размери и брой на вратите.
35	Доставка и монтаж алум. Витрини	м2	5.70	Моля възложителя да предостави спецификация на витрините.
36	Изработка, доставка и монтаж на врати от масивно дърво- дъб по мярка и детайл от място	м2	7.00	Моля възложителя да предостави детайл на вратите.
37	Доставка и монтаж на преградни стени / кабинни / в санитарни възли от hpl плоскости с дебелина 12мм	м2	56.40	Моля възложителя да предостави детайл на преградите.
38	Доставка и монтаж вътрешна алум. дограма	м2	8.25	Моля възложителя да предостави спецификация на дограмата.
	Учебен блок 3 Зала 320			
7	Доставка и монтаж на ал. дограма със стъклопакет	м2	8.00	Моля възложителя да предостави спецификация на дограмата.
	Учебен блок 3 Зала 232			
11	Доставка и монтаж на ал. дограма със стъклопакет	м2	5.20	Моля възложителя да предостави спецификация на дограмата.

ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ:

1. За еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка строителство, следва да се приемат дейности, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ обхващащи кодове от група 4540 0000 „Довършителни строителни работи“.

2. Мощността на котела трябва да бъде 400-500 kW.

3. По позиции от предоставения образец на Ценово предложение (Приложение №12):

№	Вид дейност	М-ка	Кол-во	Разяснение относно:
	Учебен блок 3 Ниво сутерен Част Архитектура Строителни работи			
1	Доставка и монтаж метални решетки	бр.	20.00	Размерът на решетките за доставка и монтаж е 145/160см. и се изработват по детайл от съществуващите.
2	Доставка и монтаж на метални врати външни и вътрешни	м2	4.00	Металните врати са два броя с размери 100/200см., двулистови с дебелина на листа 1,5мм. Профилът на рамката е с размери 40/40/4мм. Вратите да се окомплектоват с касова брава.
3	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати	м2	2.10	Пожароустойчивата врата е един брой с размери 100/210см., тип Т90 /или еквивалент/ с автомат, димозащита и шумоизолация.
	Учебен блок 3 Етаж1 Част Архитектура Строителни работи			
34	Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати цвят дърводекор	м2	8.00	Алуминиеви плътни врати в цвят дърводекор са четири броя с размер 100/200см.
35	Доставка и монтаж алум. Витрини	м2	5.70	Витрината е един брой с размери 190/300см. и се изпълняват от алуминиев стягащ профил с 10мм. стъкло.
36	Изработка, доставка и монтаж на врати от масивно дърво- дъб по мярка и детайл от място	м2	7.00	Входните врати на сградата се изработват с две отваряеми крила от дъб масив – трислойно слепен, първо качество с еднокамерен

				стъклопакет 32мм. включително и автомати за всяко крило.
37	Доставка и монтаж на преградни стени / кабинни / в санитарни възли от hpl плоскости с дебелина 12мм	м2	56.40	Кабините в санитарни възли са седем броя и се изработват със следните размери: височина 193см., ширина 100см., дълбочина 160см., ширина на вратата 70см. Окомплектоват се с дръжки на вратите и механизъм за заключване и закачалка във всяка кабина. Цветът на плоскостите да е светло бежово.
38	Доставка и монтаж вътрешна алум. дограма	м2	8.25	Вътрешните прозорци в коридори са шест броя с размери 190/70см. и се изпълняват от алуминиева дограма без термо-мост с еднокамерен стъклопакет 24мм., без отваряеми елементи.
	Учебен блок 1 Зала 320			
7	Доставка и монтаж на ал. дограма със стъклопакет	м2	8.00	Вътрешните прозорци са 4 броя и се изпълняват от алуминиева дограма без термо-мост с еднокамерен стъклопакет 24 мм., с размери 180/110 см, разделени на три полета с едно отваряемо крило.
	Учебен блок 1 Зала 232			
11	Доставка и монтаж на ал. дограма със стъклопакет	м2	5.20	Вътрешните прозорци са 2 броя и се изпълняват от алуминиева дограма без термо-мост с еднокамерен стъклопакет 24мм., с размери 227/110см., разделени на три полета с едно отваряемо крило.

ЗАМ.-РЕКТОР „ФМБ“

/проф. д-р Стоян Стоянов

