



ДОГОВОР

за ремонт на фасади на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3
на Икономически университет - Варна.

№ 901/30.03.2016г.

Днес 30.03.2016г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора „ФМБ” на ИУ–Варна протокол вх.№ 158/22.03.2016г. за резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП между:

1. **Икономически университет - гр. Варна**, със седалище и адрес на управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015 г. от проф. д-р Стоян Андреев Стоянов - Зам.-ректор „ФМБ” и Анета Николаева Великова - Главен счетоводител, от една страна, наричан по-нататък **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**
и
2. **“ИСС Инженеринг” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, п.к.9000 ул.“Христо Ботев” № 10, идентификационен номер по БУЛСТАТ 103650730, идентификационен номер по ДДС BG103650730, IBAN: BG83 ТТВВ 9400 1515 0655 60, BIC: ТТВВВВ22 при ТБ „SG Експресбанк“ АД – клон Варна, представлявано от инж.Стамат Иванов Стаматов – управител от друга страна, наричано по-нататък **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни обекта на поръчката с предмет: „Ремонт на фасади на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 на Икономически университет - Варна”, по цени и условия, съгласно ценово и техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - неразделна част от настоящия договор.

ІІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

2. За цялостно изпълнение предмета на настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сума в размер на 191 264.56лв. /сто деветдесет и една хиляди двеста шестдесет и четири лева и петстотин шестдесет стотинки/ без включен ДДС.
3. Възложителят заплаща сумата по чл. 2 чрез банков път на Изпълнителя, както следва:
 - 3.1. 20% от стойността на договора или 38 252.91лв. /тридесет и осем хиляди двеста петдесет и два лева и деветдесет и една стотинки/, без включен ДДС - авансово след сключване на договора и издаване на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
 - 3.2. 80 % от стойността на договора или 153 011.65лв. /сто петдесет и три хиляди и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки/, без включен ДДС – след изпълнение на договора, подписване на Констатилен акт за извършените работи и издаване на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва плащане при некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ видове работи, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

5. Настоящия договор се сключва за срок от 80 календарни дни от датата на подписването му и след откриване на строителна площадка, чрез подписан двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на задълженията по настоящия договор да осъществява контрол относно качеството, количеството, етапите на изпълнение, техническите параметри, линеен график и други, без с това да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати сумите по реда, определен в член 3 при условията на член 4 от настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8. В съответствие с представеният в офертата списък на ръководните технически лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя, както следва:
инж. Стамат Стаматов – ръководител на обекта;
инж. Малин Стаматов – технически ръководител;
Тинка Маркова – координатор по безопасност и здраве.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи при спазване на всички нормативно установени изисквания, като поема отговорността за извършената от него дейност пред държавните, контролните и други органи и организации. Всички санкции в тази връзка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва качествени материали – българско или чуждо производство, които отговарят на българските стандарти и са придружени със съответните сертификати за качество.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да състави изискващата се техническа документация по Наредба №3/31.03.2003 г. и поддържа съвместно с инвеститорския контрол, строително досие на обекта.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изнася и извозва от обекта периодично строителните отпадъци до депо за отпадъци за негова сметка.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасни условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността на работещите и да изпълнява нарежданията, издавани от Координатора по безопасност и здраве със задачите му по контрола за ЗБУТ. За целта преди започване на изпълнение на видовете работи предмет на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да подпише с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ споразумение.
14. Рискът от случайното погиване на суровини, материали, конструкции, техника и други се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до въвеждане на обекта в експлоатация.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности – предмет на настоящия договор. Отговорността за евентуални злополуки на обекта е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезопаси за своя сметка строителната площадка и вътрешността на обекта, като постави и нагледни табели, знаци и др.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка нанесени щети по околното пространство и помещения в които не е извършвал дейности предмет на настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

18. (1) Гаранционният срок не е по-малък от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба 2 от 31.07.2003г. изм. и доп. в ДВ бр. 49 от 2005г. за отделните видове дейности и започва да тече от датата на издаване на Констативен акт за извършените работи и установяване на годността за ползване на предмета на поръчката.
- (2) Гаранционният срок на извършените работи е съгласно техническото предложение, неразделна част от настоящият договор.
- (3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се скрити недостатъци и дефекти след откриването им и определя срок за отстраняването им.
- (4). В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява безплатно всички констатирани недостатъци и дефекти. За отстранените недостатъци и дефекти се съставя двустранен констативен протокол.
- (5). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците и дефектите в срока по ал.3 и ал.4, или откаже писмено да ги отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 3% /три процента/ от стойността на договора и действително направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция по изпълнение на договора в размер на 1% /едно на сто/ от от прогнозната стойност на поръчката, равняваща се на 2 500.00лв. /две хиляди и петстотин лева/. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция за изпълнение на договора за периода, през който тя законно е престояла у него.
20. Гаранцията за изпълнение на договора, подлежи на връщане в срок от 10 /десет/ работни дни от прекратяване на договора при условие, че е налице надлежно и точно изпълнение.
21. Гаранцията се задържа при наличие на следните основания:
- При висящ съдебен процес между страните – докато трае.
 - При причинени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – до уреждане на имуществените отношения.
 - При условията на чл. 90 и 91 от ЗЗД;
 - При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

22. Настоящият договор се прекратява:
- с изтичане на срока;
 - с изпълнение предмета;
 - при наличие на влязъл в сила акт, задължителен за страните. При прекратяването не се дължи обезщетение за вреди;
 - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор с едноседмично предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановява предоставения аванс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
23. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати предсрочно действието на договора, ако след сключването му настъпят обстоятелства, в резултат на които не е в състояние

да изпълни задълженията си по него. Договорът се прекратява със 7-дневно /седемдневно/ писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- (2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора преди изтичане на срока му с 7-дневно предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при неточно изпълнение на възложените работи, без да дължи неустойки и санкции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При тази хипотеза ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пълния размер на вредите, включително и на пропуснатите ползи, резултат от неточното изпълнение.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

24. За неизпълнение на възложените видове работи в договорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността по чл.2 от настоящия договор, която се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при окончателното плащане.
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати причинени от него или негови служители щети на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Установяването на щетите се оформя писмено в двустранен протокол, подписан от страните по договора.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


26. Двете страни се задължават да не разгласяват данни, станали им известни при и по повод сключването и изпълнението на настоящия договор.
27. Възникнали спорове по настоящия договор се решават чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това е невъзможно – от компетентния съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на действащото законодателство в Република България.
28. Отговорни лица за изпълнение на договора от страна:
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – инж.Стамат Стаматов, gsm 0888 613 049;
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Деян Баев, Ръководител сектор "Инвестиционна политика и инвеститорски контрол" - 0882 164 686.

Неразделна част от настоящият договор се явяват:

1. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Зам.-Ректор проф. д-р Стоян Стоянов

Гл. Счетоводител /Анета Великова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител инж.Стамат Стаматов



Наименование на участника : "ИСС Инженеринг"ООД
 Седалище и адрес на управление на участника: гр.Варна,бул."Христо Ботев"№10
 тел./факс 052/613-271
 Идентификационен номер: 103650730
 Идентификационен номер по ДДС: BG103650730

ЦЕНОВА ОФЕРТА

по процедура „Ремонт на фасади на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4
 в Учебен блок – 3 на Икономически университет - Варна”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, обект на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие, като предлагаме:

ЦЕНИ ПО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по ред	Наименование	мярка	к/во	Единична цена без вкл. ДДС	Обща цена без вкл. ДДС
	ФАСАДИ				
	ФАСАДА ЮГОИЗТОК				
1	Монтаж и демонтаж скеле	м2	955	4,4	4202
2	Монтаж предпазно фолио по дограма	м2	164	1,2	196,8
3	Доставка на защитни мрежи, монтирани към скеле	м2	955	1	955
4	Разваляне мозаечна настилка	м2	62	2,5	155
5	Очукване циментови замазки в англ. двор	м2	62	2,5	155
6	Направа на хидроизолация в англ. двор	м2	62	7,5	465
7	Направа на замазка в англ. двор вкл. холкери	м2	62	11,4	706,8
8	Доставка и монтаж на гранитогрес (33,3 x 33,3 см) в англ. двор	м2	62	47,1	2920,2
9	Очукване каменна облицовка, почистване на деструктурирани и изветрели фуги	м2	103	3	309

10	Каменна облицовка - Почистване с водна струя или пароструйка	м2	103	2	206
11	Обмазване на всички повърхности на каменната облицовка от естествен камък с биозащитни препарати	м2	103	3,82	393,46
12	Частично префугиране на каменната облицовка.	м	204	1,85	377,4
13	Импрегнация на стари и нови фуги на каменна облицовка	м	204	0,65	132,6
14	Хидрофобизиране на каменната облицовка	м2	103	8,2	844,6
15	Демонтаж на метална ръкохватка и монтаж на нов метален парапет с височина 80 см	м	46	58,4	2686,4
	Стълбище към главен вход (по детайл)				
1	Разбиване бетон	м3	2,1	72	151,2
2	Демонтаж мозаечна облицовка парапет	м2	6,3	6,2	39,06
3	Изкоп за основа парапет и стъпала	м3	5,1	25,1	128,01
4	Анкериране с арматурно желязо и анкерни болтове (L=40см) през 20см.	бр.	113	0,8	90,4
5	Кофражни работи	м2	38,5	28,1	1081,85
6	Пълнеж от стр. отпадъци	м3	11,5	6,15	70,725
7	Изработка и монтаж на об. Арм. - Ст. Клас АIII	кг	150	1,45	217,5
8	Доставка бетон за стъпала и парапети	м3	19,4	125,2	2428,88
9	Доставка и монтаж на облицовка по стъпала от сив гранит мат	м2	96	135,22	12981,12
10	Доставка и монтаж на облицовка по парапети от сив полиран гранит /по детайл/	м2	18,5	104,1	1925,85
11	Доставка и монтаж на ръкохватка от инокс	м	8,6	75	645
	Цокъл				
1	Механично почистване на мозаечен цокъл	м2	122	3,1	378,2
2	Почистване с водна струя или пароструйка на мозаечен цокъл	м2	122	2	244
3	Възстановяване на обрушени ръбове	м	132	1,55	204,6
4	Доставка и монтаж на облицовка от гранитни плочи по цокъл вкл. шапка	м2	75	82	6150
	Мазилкови корнизи				

1	Сваляне на профили от мазилкови корнизи със силиконов калъп и възстановяване	бр.	3	102	306
2	Възстановяване обрушени места на мазилкови корнизи чрез изтегляне по шаблон	м	102	27,4	2794,8
3	Възстановяване обрушени места на релефи около прозорци чрез изтегляне по шаблон	м	283	29,65	8390,95
4	Почистване на декоративни елементи под прозорци и полагане на хидроустойчиво покритие	м2	36	8,2	295,2
5	Обработване на всички подпрозоречни корнизи преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	36	4,3	154,8
6	Обработване на всички междуетажни и декоративни корнизи преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	52	4,3	223,6
7	Обработване на всички релефи около прозорци преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	142	4,3	610,6
8	Боядисване на подпрозоречни корнизи с фасадна боя	м2	36	5,1	183,6
9	Боядисване на междуетажни и декоративни корнизи с фасадна боя	м2	52	5,1	265,2
10	Боядисване на всички релефи около прозорци с фасадна боя	м2	142	5,1	724,2
Главни корнизи, релефи					
1	Механично почистване на деградирани и изветрели участъци по балюстри, парапет балкон, главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	98	3,1	303,8
2	Отстраняване на стара люпеща се боя по балюстри, парапет балкон, главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	98	4,7	460,6
3	Почистване с водна струя или пароструйка по балюстри, парапет балкон, главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	98	2	196
4	Обмазване с препарати за биозащита по балюстри, парапет балкон, главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	98	3,82	374,36

5	Възстановяване на обрушени участъци по балюстри, парапет балкон, главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	98	45,6	4468,8
6	Импрегнация с дълбокопроникващи препарати на ксилоксанова основа по балюстри, парапет балкон, главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	98	15,4	1509,2
Гладка мазилка					
1	Премахване, обработка с грунд и измазване на напуканите и подкожушени участъци на гладка варо-пясъчна мазилка.	м2	395	6,45	2547,75
2	Изшкурване на стара фасадна боя до ниво за грундиране.	м2	53	1,5	79,5
3	Обработка с грунд и прешпакловане с циментова шпакловка с фибри и използване на армираща мрежа.	м2	448	11,35	5084,8
4	Обработка преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	448	3,96	1774,08
5	Боядисване с фасадна боя	м2	448	4,4	1971,2
ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД					
1	Монтаж и демонтаж скеле	м2	955	4,4	4202
2	Монтаж предпазно фолио по дограма	м2	123	1,2	147,6
3	Доставка на защитни мрежи, монтирани към скеле	м2	955	1	955
4	Демонтаж мозаечна настилка в англ. двор	м2	60,5	2,5	151,25
5	Очукване циментови замазки в англ. двор	м2	60,5	2,5	151,25
6	Напараване на хидроизолация в англ. двор	м2	60,5	7,5	453,75
7	Направа на замазка в англ. двор вкл. холкери	м2	60,5	11,4	689,7
8	Доставка и монтаж на гранитогрес (33,3 x 33,3 см) в англ. двор	м2	60,5	47,1	2849,55
9	Доставка и монтаж на метален парапет с височина 80 см	м	46	58	2668
Цокъл					
1	Механично почистване на мозаечен цокъл	м2	197	3,1	610,7
2	Почистване с водна струя или пароструйка на мозаечен цокъл	м2	197	2	394
3	Възстановяване на обрушени ръбове	м	186	1,55	288,3
Мазилкови корнизи					

1	Сваляне на профили от мазилкови корнизи със силиконов калъп и възстановяване	бр.	6	102	612
2	Възстановяване обрушени места на мазилкови корнизи чрез изтегляне по шаблон	м	88	27,4	2411,2
3	Възстановяване обрушени места на релефи около прозорци чрез изтегляне по шаблон	м	203	29,65	6018,95
4	Почистване на декоративни елементи под прозорци и полагане на хидроустойчиво покритие	м2	28	8,2	229,6
5	Обработване на всички подпрозоречни корнизи преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	28	4,3	120,4
6	Обработване на всички междуетажни и декоративни корнизи преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	44	4,3	189,2
7	Обработване на всички релефи около прозорци преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	102	4,3	438,6
8	Боядисване на подпрозоречни корнизи с фасадна боя	м2	28	5,1	142,8
9	Боядисване на междуетажни и декоративни корнизи с фасадна боя	м2	44	5,1	224,4
10	Боядисване на всички релефи около прозорци с фасадна боя	м2	102	5,1	520,2
Главни корнизи, релефи					
1	Механично почистване на деградирани и изветрели участъци по главен корниз и прозорци	м2	98	3,1	303,8
2	Отстраняване на стара люпеща се боя по главен корниз и прозорци	м2	98	4,7	460,6
3	Почистване с водна струя или пароструйка по главен корниз и прозорци	м2	98	2	196
4	Обмазване с препарати за биозащита по главен корниз и прозорци	м2	98	3,82	374,36
5	Възстановяване на обрушени участъци по главен корниз и прозорци	м2	98	45,6	4468,8

6	Импрегнация с дълбокопроникващи препарати на ксилоксанова основа по главен корниз и прозорци	м2	98	15,4	1509,2
Гладка мазилка					
1	Премахване, обработка с грунд и измазване на напуканите и подкожушени участъци на гладка варо-пясъчна мазилка.	м2	402	6,45	2592,9
2	Изшкурване на стара фасадна боя до ниво за грундиране.	м2	54	1,5	81
3	Обработка с грунд и прешпакловане с циментова шпакловка с фибри и използване на армираща мрежа.	м2	455	11,35	5164,25
4	Обработка преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	455	3,96	1801,8
5	Боядисване с фасадна боя	м2	455	4,4	2002
ФАСАДА ЮГОЗАПАД					
1	Монтаж и демонтаж скеле	м2	342	4,4	1504,8
2	Монтаж предпазно фолио по дограма	м2	52	1,2	62,4
3	Доставка на защитни мрежи, монтирани към скеле	м2	342	1	342
Цокъл					
1	Механично почистване на мозаечен цокъл	м2	21	3,1	65,1
2	Почистване с водна струя или пароструйка на мозаечен цокъл	м2	21	2	42
3	Възстановяване на обрушени ръбове	м	2,5	1,55	3,875
4	Доставка и монтаж на облицовка от гранитни плочи по цокъл вкл. шапка	м2	16	82	1312
Мазилкови корнизи					
1	Сваляне на профили от мазилкови корнизи със силиконов калъп и възстановяване	бр.	1	102	102
2	Възстановяване обрушени места на мазилкови корнизи чрез изтегляне по шаблон	м	34	27,4	931,6
3	Възстановяване обрушени места на релефи около прозорци чрез изтегляне по шаблон	м	87	29,65	2579,55
4	Почистване на декоративни елементи под прозорци и полагане на хидроустойчиво покритие	м2	12	8,2	98,4
5	Обработване на всички подпрозоречни корнизи преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	12	4,3	51,6

6	Обработване на всички междуетажни и декоративни корнизи преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	17	4,3	73,1
7	Обработване на всички релефи около прозорци преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	43	4,3	184,9
8	Боядисване на подпрозоречни корнизи с фасадна боя	м2	12	5,1	61,2
9	Боядисване на междуетажни и декоративни корнизи с фасадна боя	м2	17	5,1	86,7
10	Боядисване на всички релефи около прозорци с фасадна боя	м2	43	5,1	219,3
Главни корнизи, релефи					
1	Механично почистване на деструктурирани и изветрели участъци по главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	34	3,1	105,4
2	Отстраняване на стара люпеща се боя по главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	34	4,7	159,8
3	Почистване с водна струя или пароструйка по главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	34	2	68
4	Обмазване с препарати за биозащита по главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	34	3,82	129,88
5	Възстановяване на обрушени каменни участъци по главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	34	45,6	1550,4
6	Импрегнация с дълбокопроникващи препарати на ксилоксанова основа по главен корниз, арки главен вход и прозорци	м2	34	15,4	523,6
Гладка мазилка					
1	Премахване, обработка с грунд и измазване на напуканите и подкожушени участъци на гладка варо-пясъчна мазилка.	м2	161	6,45	1038,45
2	Изшкурване на стара фасадна боя до ниво за грундиране.	м2	22	1,5	33
3	Обработка с грунд и прешпакловане с циментова шпакловка с фибри и използване на армираща мрежа.	м2	183	11,35	2077,05
4	Обработка преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	183	3,96	724,68
5	Боядисване с фасадна боя	м2	183	4,4	805,2

ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК					
1	Монтаж и демонтаж скеле	м2	288	4,4	1267,2
				1,2	14,4
2	Монтаж предпазно фолио по дограма	м2	12		
3	Доставка на защитни мрежи, монтирани към скеле	м2	288	1	288
	Цокъл				0
1	Механично почистване на мозаечен цокъл	м2	15	3,1	46,5
2	Почистване с водна струя или пароструйка на мозаечен цокъл	м2	15	2	30
3	Възстановяване на обрушени ръбове	м	2,5	1,55	3,875
	Мазилкови корнизи				
1	Сваляне на профили от мазилкови корнизи със силиконов калъп и възстановяване	бр.	1	102	102
2	Възстановяване обрушени места на мазилкови корнизи чрез изтегляне по шаблон	м	24	27,4	657,6
3	Възстановяване обрушени места на релефи около прозорци чрез изтегляне по шаблон	м	19	29,65	563,35
4	Почистване на декоративни елементи под прозорци и полагане на хидроустойчиво покритие	м2	3	8,2	24,6
5	Обработване на всички подпрозоречни корнизи преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	3	4,3	12,9
6	Обработване на всички междуетажни и декоративни корнизи преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	12	4,3	51,6
7	Обработване на всички релефи около прозорци преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	11	4,3	47,3
8	Боядисване на подпрозоречни корнизи с фасадна боя	м2	3	5,1	15,3
9	Боядисване на междуетажни и декоративни корнизи с фасадна боя	м2	12	5,1	61,2
10	Боядисване на всички релефи около прозорци с фасадна боя	м2	11	5,1	56,1
	Главни корнизи, релефи				


				3,1	99,2
1	Механично почистване на деструктурирани и изветрели участъци по главен корниз, арки прозорци	м2	32		
2	Отстраняване на стара люпеща се боя по главен корниз, арки прозорци	м2	32	4,7	150,4
3	Почистване с водна струя или пароструйка по главен корниз, арки прозорци	м2	32	2	64
4	Обмазване с препарати за биозащита по главен корниз, арки прозорци	м2	32	3,82	122,24
5	Възстановяване на обрушени каменни участъци по главен корниз, арки прозорци	м2	32	45,6	1459,2
6	Импregnация с дълбокопроникващи препарати на ксилоксанова основа по главен корниз, арки прозорци	м2	32	15,4	492,8
	Гладка мазилка				
1	Премахване, обработка с грунд и измазване на напуканите и подкожушени участъци на гладка варо-пясъчна мазилка.	м2	134	6,45	864,3
2	Изшкурване на стара фасадна боя до ниво за грундиране.	м2	18	1,5	27
3	Обработка с грунд и прешпакловане с циментова шпакловка с фибри и използване на армираща мрежа.	м2	152	11,35	1725,2
4	Обработка преди боядисване с акрилен дълбокопроникващ грунд	м2	152	3,96	601,92
5	Боядисване с фасадна боя	м2	152	4,4	668,8
	Покривни работи				
1	Пренареждане керемиди	м2	164	4,85	795,4
2	Подмяна керемиди	м2	164	24,3	3985,2
3	Частичен ремонт покрив /обшивки, гредоред/	м2	328	9	2952
4	Подмяна хидроизолация частично	м2	328	3,6	1180,8
5	Демонтаж обшивки от поцинкована ламарина	м2	138	3	414
6	Демонтаж казанчета и воронки	бр.	26	5,5	143
7	Демонтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	251	1,9	476,9
8	Демонтаж улуци от поцинкована ламарина	м	245	2,6	637
9	Доставка и монтаж на обшивки от медна ламарина	м2	138	135	18630

10	Доставка и монтаж на водосборни казанчета от медна ламарина	бр.	17	196	3332
11	Доставка и монтаж на метални улуци (прахово боядисани) за оттичане на дъждовна вода	м	245	17,4	4263
12	Доставка и монтаж на воронки стр.оттичане	бр.	9	17	153
13	Отпушване на канализация в английски двор	бр.	2	50	100
14	Събиране и извозване строителни отпадъци вкл. такса сметище	м3	112	27,3	3057,6
	Непредвидени разходи - 5%				9107,83625
	КРАЙНА СТОЙНОСТ без включен ДДС				цифром
	сто деветдесет и една хиляди двеста шестдесет и четири лева и 56 стотинки				191264,561

Посочените цени са крайни и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

14.03.2016г.

Управител:.....
/инж. Стамат Стаматов/



(Handwritten signature)

Наименование на участника: „ИСС Инженеринг” ООД

Седалище и адрес на управление на участника:

гр.Варна,бул.»Христо Ботев»№10, тел. 052/613-271 , факс 052/613-271

Идентификационен номер:103650730, Идентификационен номер по ДДС: BG103650730

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП.

Уважаеми господа,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на фасади на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 на Икономически университет - Варна”, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подписване на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние предлагаме:

1. Да изпълним поръчката в срок до: **80 календарни дни** от подписване на Договора и откриване на строителна площадка.
2. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените работи /не е по-малък от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба 2 от 31.07.2003г. (За въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), изм. и доп. в ДВ бр. 49 от 2005 г./ както следва:
 - за изпълнение на строителна конструкция ново стълбище – **10 години.**
 - за изпълнение на всички останали РСМР – **5 години.**
3. Да използваме следните продукти:
 - 3.1. продукт за консервация - **Rofix Algenkiller**
 - 3.2. акрилна емулсия - **Примал АС 33**
 - 3.3. силиконов импрегнатор - **Jewson**
 - 3.4. препарат на ксилоксанова основа - **Evonik**

- 3.5. акрилен дълбокопроникващ грунд - JOTUN
3.6. хоросан за отливане - Rofix Belit
3.7. циментова шпакловка - Баумит Мулти Уайт
3.8. стъклофибърна мрежа - Баумит Стар Текс

4. Прилагаме документи, доказващи еквивалентността на изделията включени в техническата спецификация, както следва *(попълва се ако има предложение за еквивалент на долупредложените изделия)*:

- 4.1. еквивалент на продукт за консервацияRofix Algenkiller
4.2. еквивалент на акрилна емулсия Примал АС 33
4.3. еквивалент на силиконов импрегнатор Jewson
4.4. еквивалент на препарат на ксилоксанова основа Evonik
4.5. еквивалент на акрилен дълбокопроникващ грунд JOTUN
4.6. еквивалент на хоросан за отливане Rofix Belit

Дата: 14.03.2016г.

Управител:

(инж. Стамат Стаматов)

